

07 tableau synoptique

Degrés de visibilité	I	II	III	IV	II	III	IV	Non admis dans le périmètre d'étude
	Très haut	Haut	Moyen	Faible				
Typologie d'implantation	Toiture intégrale	Bandeau			Rectangle isolé	Toiture intégrale		
implantation minimum par degré de visibilité, les implantations plus restrictives peuvent être appliquées à chaque degré de visibilité	Installation photovoltaïque sur une surface entière et d'un seul tenant	Bande horizontale au faite ou à la corniche Bande verticale en bordure de toiture			Implantation isolée compacte	Installation photovoltaïque sur une surface entière et d'un seul tenant		

Type d'installation	1	2	3	4	5	6	7*		
Modèles photovoltaïques	Petites tuiles pointues tachetées terracotta Freesuns ou équ.	Petite tuile terracotta Megasol Tuile ou équ.	Petite tuile terracotta 3S ou équ.	Plaque terracotta Solrif ou équ.	Grande tuile terracotta 3S ou équ.	Terracotta	Grand losange terracotta Sunstyle ou équ.	"Petite tuile noire Panotron ou équ."	Noir complet
Image									
Surface	24.42 m ²	26.52 m ²	26.00 m ²	24.69 m ²	26.00 m ²	26.00 m ²	24.99 m ²	26.00 m ²	26.00 m ²
Puissance	3.75 kW	2.84 kW	2.88 kW	3.20 kW	2.88 kW	4.10 kW	4.03 kW	5.12 kW	5.20 kW
Installation PV Prix HT +/- 10%	38 898.00 CHF	30 221.00 CHF	26 568.00 CHF	24 771.00 CHF	26 568.00 CHF	18 728.00 CHF	36 179.00 CHF		
Forfait Travaux électricien	2 480.00 CHF	2 480.00 CHF	2 480.00 CHF	2 480.00 CHF	2 480.00 CHF	2 480.00 CHF	2 480.00 CHF		
Prix Installation PV avec raccordement électrique	41 378.00 CHF	32 701.00 CHF	29 048.00 CHF	27 251.00 CHF	29 048.00 CHF	21 208.00 CHF	38 659.00 CHF		
Prix par kWc	11 040.00 CHF	11 530.00 CHF	10 080.00 CHF	8 510.00 CHF	10 080.00 CHF	5 170.00 CHF	9 580.00 CHF		
Prix par m ²	1 694.51 CHF	1 232.93 CHF	1 117.23 CHF	1 103.82 CHF	1 117.23 CHF	815.69 CHF	1 546.98 CHF		
Subvention	1 850.00 CHF	1 449.60 CHF	1 467.20 CHF	1 608.00 CHF	1 467.20 CHF	1 840.00 CHF	1 973.20 CHF		

Adapté aux tuiles	mécaniques/plates	mécaniques/plates	mécaniques/plates	mécaniques/plates	mécaniques/plates	mécaniques/plates	mécaniques/plates	mécaniques	mécaniques/plates
Factice possible	oui	oui	oui	oui	oui	non	oui	non	non
Dimensions élément [mm]	730 x 400	441-887 x 465	985 x 720 / 985 x 875	1530 x 542	1300 x 720 / 1300 x 875	1755 x 1038	900 x 900	4 x (380 x 155)	1716 x 1023
Modularité	moyenne	moyenne	moyenne	faible	moyenne	faible	moyenne	moyenne	faible
Détails ferblanterie	oui	oui	oui	oui	oui	non	oui	oui	non
Bord de toit/virevent	oui	éventuel	oui	oui	oui	non	oui	oui	non

Conditions

Dossier de mise à l'enquête si nécessaire

Installation de chantier/engin de levage (à définir avec vos adjudicataires)

Pour les systèmes intégrés à la toiture, seules l'adaptation du lattage et les finitions de ferblanterie sont comprises dans l'estimation.

L'assainissement et la rénovation toiture / sous-couverture = non compris, mais peuvent être proposés sur demande.

Forfait Travaux Electricien estimatif : 2 480.00 CHF

Subventions 2023

Installation ajoutée

jusqu'à 5kWc

<30kWc

200.00 CHF contribution de base + 400 CHF/kWc contribution liée à la puissance

400 CHF/kWc contribution liée à la puissance

Installation intégrée

jusqu'à 5kWc

<30kWc

200 CHF contribution de base + 440 CHF/kWc contribution liée à la puissance

Chf 440 CHF/kWc contribution liée à la puissance

type d'installation photovoltaïque

typologies d'implantation et types d'installation en fonction du degré de visibilité

* Solution applicable dans certains cas spécifiques à faire valider par les Autorités

Comparatif et estimation de prix indicatifs décembre 2023



Commune d'Aubonne
Direction de l'énergie | DGE-DIREN
Direction de l'archéologie et du patrimoine | DGIP-MS

Substances architectes sàrl

